

## KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY

## Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	<b>REMONT SAL LEKCYJNYCH</b>				
1	Element	<b>SALA 201 + zaplecze</b>				
1	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	196,228		
2	KNR 401/815/7	Rozebranie cokołów przypodłogowych wsp R=0,6	m	43,140		
3	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m <sup>2</sup>	196,228		
4	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku	m <sup>2</sup>	134,220		
5	KNRW 202/2011/7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	134,220		
6	KNRW 202/2011/3	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóże betonowe	m <sup>2</sup>	62,008		
7	KNRW 202/2011/8	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m <sup>2</sup>	62,008		
8	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m <sup>2</sup>	196,228		
9	KNRW 202/1509/8 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejno-żywiczną tynków wewnętrznych, podłóży gipsowych i sztablatur LAKIEROWANIE pow. ścian - H=2,0m	m <sup>2</sup>	89,480		
10	KNNR 8/423/5	Demontaż grzejnika	szt	6,000		
11	KNNR 8/419/3	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych, połączenia spawane, Fi 15 mm	kpl	6,000		
12	KNNR 4/418/7	Grzejniki stalowe	szt	6,000		
13	KNR 35/215/2	Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami termostatycznymi, armatura Dn 15 mm	kpl	6,000		
14	KNR 35/215/6	Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura Dn 15 mm	szt	6,000		
15		Naprawa parapetów betonowych	kpl	7,000		
16	KNRW 202/1511/1	Malowanie parapetów	m <sup>2</sup>	3,360		
17	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca gr.2 mm	m <sup>2</sup>	62,01		
18	KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładzin rulonowych PCV Wykładzina obiektowa, heterogeniczna	m <sup>2</sup>	46,078		
19	KNNR 2/1206/4	Cokolik wys. 10 cm z wykładziny PCV wywinietej na ścianę	m	28,040		
20	ORGB 202/2807/5 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m <sup>2</sup> , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30	m <sup>2</sup>	15,930		
21	ORGB 202/2809/4 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10 m <sup>2</sup> , płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	m	16,700		
2	Element	<b>SALA 202 + zaplecze</b>				
22	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	196,228		
23	KNR 401/815/7	Rozebranie cokołów przypodłogowych wsp R=0,6	m	43,140		
24	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m <sup>2</sup>	196,228		
25	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku	m <sup>2</sup>	134,220		
26	KNRW 202/2011/7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	134,220		

27	KNRW 202/2011/3	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóże betonowe	m2	62,008		
28	KNRW 202/2011/8	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m2	62,008		
29	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	196,228		
30	KNRW 202/1509/8 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejno-żywiczną tynków wewnętrznych, podł oży gipsowych i sztablatur LAKIEROWANIE pow. scian - H=2,0m	m2	89,480		
31	KNNR 8/423/5	Demontaż grzejnika	szt	6,000		

32	KNNR 8/419/3	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych, połączenia spawane, Fi' 15 mm	kpl	6,000		
33	KNNR 4/418/7	Grzejniki stalowe	szt	6,000		
34	KNR 35/215/2	Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami termostatycznymi, armatura Dn' 15 mm	kpl	6,000		
35	KNR 35/215/6	Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura Dn' 15 mm	szt	6,000		
36		Naprawa parapetów betonowych	kpl	7,000		
37	KNRW 202/1511/1	Malowanie parapetów	m2	3,360		
38	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca gr.2 mm	m2	62,01		
39	KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładzin rulonowych PCV Wykładzina obiektowa, heterogeniczna	m2	46,078		
40	KNNR 2/1206/4	Cokołek wys. 10 cm z wykładziny PCV wywinietej na ścianę	m	28,040		
41	ORGB 202/2807/5 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30	m2	15,930		
42	ORGB 202/2809/4 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	m	16,700		
3	Element	<b>SALA 203 + zaplecze</b>				
43	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	196,242		
44	KNR 401/815/7	Rozebranie cokołów przypodłogowych wsp R=0,6	m	43,060		
45	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	196,242		
46	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku	m2	133,980		
47	KNRW 202/2011/7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m2	133,980		
48	KNRW 202/2011/3	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóże betonowe	m2	62,262		
49	KNRW 202/2011/8	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m2	62,262		
50	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	196,242		
51	KNRW 202/1509/8 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejno-żywiczną tynków wewnętrznych, podł oży gipsowych i sztablatur LAKIEROWANIE pow. scian - H=2,0m	m2	89,320		
52	KNNR 8/423/5	Demontaż grzejnika	szt	6,000		
53	KNNR 8/419/3	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych, połączenia spawane, Fi' 15 mm	kpl	6,000		
54	KNNR 4/418/7	Grzejniki stalowe	szt	6,000		
55	KNR 35/215/2	Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami termostatycznymi, armatura Dn' 15 mm	kpl	6,000		
56	KNR 35/215/6	Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura Dn' 15 mm	szt	6,000		

57		Naprawa parapetów betonowych	kpl	7,000		
58	KNRW 202/1511/1	Malowanie parapetów	m2	3,360		
59	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca gr.2 mm	m2	62,26		
60	KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładzin rulonowych PCV Wykładzina obiektowa, heterogeniczna	m2	47,682		
61	KNNR 2/1206/4	Cokolik wys. 10 cm z wykładziny PCV wywinietej na ścianę	m	28,460		
62	ORGB 202/2807/5 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10' m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30	m2	14,580		
63	ORGB 202/2809/4 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10' m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	m	16,200		
64	KNNR 3/301/2	Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie cementowej	m3	1,800		

### Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	<b>REMONT SAL LEKCYJNYCH</b> Koszty pośrednie: $Kp = 60,00\%R + 60,00\%S$ Zysk: $10,00\%(R + Kp(R)) + 10,00\%(S + Kp(S))$ VAT: 23,00%	
1	SALA 201+ zaplecze	
2	SALA 202 + zaplecze	
3	SALA 203 + zaplecze	
	<b>Suma elementów kosztorysu</b>	
	<b>Razem REMONT SAL LEKCYJNYCH netto</b>	
	<b>Razem REMONT SAL LEKCYJNYCH brutto</b>	